

ZMLUVA O DIELO č. 01/2015 - ENERGETIKA

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa príslušných právnych predpisov

Názov stavby: „Zlepšenie energetickej hospodárnosti v spoločnosti IMUNA PHARM, a.s.“
medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Adresa: Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
V zastúpení: MVDr. Martina Vulganová – generálna riaditeľka
MVDr. Peter Schvalb – člen predstavenstva
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Roman Jadrníček
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných : Ing. Štefan Boda
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu : SK41 0200 0000 0029 1531 0153
IČO: 36 473 685
DIČ: 2020014183
IČ DPH: SK 2020014183
zapísaný: V obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10222/P

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno: MIGI, spol. s r.o.
Sídlo: Matejovce nad Hornádom 96, 053 21
Doručovací adres: Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves
Konajúca prostredníctvom: Henrich Hadušovský - konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Henrich Hadušovský
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: Henrich Hadušovský
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0520377610/0900
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2627841347/1100
IČO: 36187232
DIČ: 2020033554
IČ DPH : SK2020033554
Zapísaný: V obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 10620/V

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Zmluva“)

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác , ktorý sa vykonal spoločnosťou IMUNA PHARM, a.s. v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na obstaranie predmetu tejto zmluvy bol použitý postup podlimitnej zákazky podľa § 100 zákona o verejnom obstarávaní.

Cieľom realizácie diela je realizácia projektu: „**Zlepšenie energetickej hospodárnosti v spoločnosti IMUNA PHARM, a.s.**“ (kód ITMS projektu 25120120101). Tomuto cieľu je prispôsobený rozsah diela, ktorý je stanovený položkovým rozpočtom stavby, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Tento rozpočet je vypracovaný na základe projektovej dokumentácie pre **stavebné povolenie**, ktorá rieši zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike na daný predmet zmluvy, komplexne a preto rozsah prác uvedený v tejto projektovej dokumentácii je totožný s rozsahom diela stanoveným vyššie uvedeným rozpočtom.

Realizácia projektu: „**Zlepšenie energetickej hospodárnosti v spoločnosti IMUNA PHARM, a.s.**“ (kód ITMS projektu 25120120101) sa bude financovať z prostriedkov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja-ERDF), z prostriedkov Štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov objednávateľa spoločnosti **IMUNA PHARM, a.s.** Zmluva je uzatvorená v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: **KaHR-21SP-1301/0101/38** v platnom znení (ďalej len „zmluva o NFP“).

Ponuka v plnom rozsahu obsahuje ocenenie všetkých potrebných prác a dodávok, navrhovaná zmluvná cena diela zohľadňuje všetky požiadavky a nároky uchádzača v súvislosti s realizáciou diela a zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť predmet zákazky v plnom rozsahu za navrhovanú zmluvnú cenu diela predloženú v ponuke.

Dielo sa bude realizovať v areáli **IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, Šarišské Michaľany 082 22, okres Sabinov.**

Čl. I Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

- 1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať škodu a prípadné ďalšie vzniknuté následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknúť.
- 1.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
 - (a) Súťažné podklady osoby podľa § 7 (objednávateľa)
 - (b) Ponuka úspešného uchádzača (zhotoviteľa).

Čl. II Definície a výklad pojmov, výkladové pravidlá

- 2.1 V tejto Zmluve majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom význam, aký uvádza Čl. II body 2.1.1 – 2.1.13. tejto Zmluvy. Pre účely výkladu ustanovení tejto Zmluvy platia pravidlá, ktoré ustanovuje Čl. II bod 2.2 tejto Zmluvy.
 - 2.1.1 „**Začatie prác**“ je dátum, kedy majú byť začaté práce Zhotoviteľa na Stavenisku, podľa písomného „Protokolu o prevzatí a odovzdaní Staveniska“,
 - 2.1.2 „**Dokončenie prác**“ je dátum, kedy bude Objednávateľom podpísaný protokol o prevzatí prác Zhotoviteľa podľa predmetu tejto Zmluvy. Podmienkou prevzatia predmetu Zmluvy je odstránenie takých väd a nedorobkov, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela.
 - 2.1.3 „**Stavba**“ (resp. „Dielo“) sú prípravné, projektové a stavebno-montážne práce Zhotoviteľa, spojené s realizáciou stavby „**Zlepšenie energetickej hospodárnosti v spoločnosti IMUNA PHARM, a.s.**“ podľa Čl. III tejto Zmluvy.
 - 2.1.4 **Projektová dokumentácia** je projektová dokumentácia, vypracovaná zodpovedným projektantom.
 - 2.1.5 „**Stavenisko**“ – je priestor na pozemku, určený Objednávateľom, na ktorom bude prebiehať realizácia Diela.
 - 2.1.6 „**Harmonogram prác Zhotoviteľa**“ je zmluvný časový a vecný plán realizácie stavby, pripravený Zhotoviteľom a odsúhlasený Objednávateľom a zodpovedným projektantom.
 - 2.1.7 „**Dokumentácia Zhotoviteľa**“ je dokumentácia, ktorú Zhotoviteľ spracuje v súvislosti s prípravou, vykonávaním a odovzdaním zmluvných prác na svoje náklady, ktoré sú zahrnuté v celkovej zmluvnej cene.
„**Zmeny**“ sú zmeny vo vzťahu k Projektovej dokumentácii vyžiadané a odsúhlasené Objednávateľom.

- 2.1.8 „Vada“ je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto zmluvou, projektovou dokumentáciou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
- 2.1.9 „Nedorobok“ je nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii.
- 2.1.10 „Predpísané skúšky“ sú všetky skúšky, uvedené v technických normách alebo právnych predpisoch, platných na území Slovenskej republiky.
- 2.1.11 „Komplexné vyskúšanie“ je súhrn skúšok, ktorými Zhotoviteľ preukazuje, že Dielo (alebo jeho ucelená časť) je riadne dokončená a je schopná prevádzky. Doklady o preukázaní komplexného vyskúšania sú súčasťou (prílohami) Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela resp. dokladov pri odovzdaní Diela, podľa čl.VIII, bod 8.1.

2.2. Výkladové pravidlá

- 2.2.1 V tejto Zmluve je odkaz na článok, bod alebo prílohu odkazom na článok, bod alebo prílohu Zmluvy. Prílohy predstavujú neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.2.2 Nadpisy, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve sú uvedené len pre uľahčenie orientácie a nemajú vplyv na jej výklad.
- 2.2.3 V tejto Zmluve akýkoľvek odkaz, výslovný alebo implicitný, na akýkoľvek právny predpis zahŕňa odkazy na:
- takýto právny predpis vrátane všetkých jeho neskorších zmien, noviel, doplnkov alebo záväzných pravidiel výkladu podľa alebo v súlade s iným právnym predpisom (pred dňom, v deň alebo po dni podpisu Zmluvy);
 - akýkoľvek právny predpis, ktorý nahradí takýto právny predpis; a
 - akýkoľvek vykonávací právny predpis potrebný na aplikáciu ustanovenia takéhoto právneho predpisu.

Čl. III Predmet Zmluvy o dielo

Na základe tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť Dielo, na stavbe „**Zlepšenie energetickej hospodárnosti v spoločnosti IMUNA PHARM, a.s.**“ pozostávajúce z vykonania prác a dodávok na **stavebnom objekte: zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov, výmena okien, výmena vonkajšieho osvetlenia**, ktorých komplexnou výstavbou bude zhotovená ucelená **stavba**, schopná užívania a **na ktorú Objednávateľ po prevzatí od Zhotoviteľa požiada stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.**

Podrobný popis prác, rozsah a technické podmienky materiálov a spôsob realizácie Diela je uvedený v projektovej dokumentácii.

Práce budú vykonávané podľa príslušnej časti Projektovej dokumentácie, **podmienok stavebného povolenia**, oceneného výkazu výmer (ktorý je súčasťou ponuky úspešného uchádzača), podľa jednotlivých častí stavby a v poradí položiek, ktorý tvorí prílohu č. 1, 2, tejto Zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Harmonogram prác Zhotoviteľa, tvorí súčasť tejto Zmluvy ako príloha č. 3.

Dielo podľa tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté protokolárnym zápisom o odovzdaní a prevzatí časti stavby.

Všetky prípadné zmeny oproti Projektovej dokumentácii, ktoré vzniknú počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy budú zakreslené v Dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby po ukončení celého Diela. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby po ukončení celého diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi v nasledovnom rozsahu:

- 4 x farebný výtlačok v papierovej forme,
- 4 x elektronická verzia na CD/DVD/USB nosiči).

Čl. IV Doba plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi podľa Harmonogramu prác Zhotoviteľa, vrátane odovzdania dokumentácie podľa čl. VIII a komplexného vyskúšania za podmienok, že Stavenisko bude Zhotoviteľovi odovzdané Objednávateľom formou podpísaného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v termíne uvedenom v bode 4.2. tohto článku, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo podľa tejto zmluvy **najneskôr do uplynutia lehoty 5 mesiacov** od odovzdania Staveniska podľa bodu 4.2. tohto článku.

- 4.2 Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko najneskôr do **5 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ začne práce dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia Staveniska.
- 4.4 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo v zmysle čl. III tejto Zmluvy a čl. IV., bod 4.1 na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy.

Čl. V Cena Diela

- 5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v prílohách č. 1, 2 tejto Zmluvy a predstavuje čiastku:
- | | | |
|--------|--|-------------------------|
| 5.1.1. | Cena Diela celkom bez DPH | 1 430 055,00 Eur |
| | Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % : | 286 011,00 Eur |
| | Cena Diela celkom spolu s DPH : | 1 716 066,00 Eur |
- (Slovom : jedenmiliónsedemstotšesťtisícšesťdesiatšesť EUR)
- 5.2 Zmluvná cena Diela je stanovená ako **maximálna a neprekročiteľná** a je ju možné meniť alebo upravovať výlučne spôsobom stanoveným touto zmluvou.
- 5.3 **Cena Diela** zahŕňa všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa projektovej dokumentácie, a to predovšetkým :
- zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, prvé úradné skúšky vyhradených technických zariadení, predpísané skúšky, kompletné vyskúšanie všetkých technologických zariadení - komplexné skúšky, správy o odborných prehliadkach, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela, náklady na obmedzený prístup do zhotovovaných častí stavby, bezpečnostné opatrenia pri súčasnej prevádzke,
 - riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
 - Náklady na zabezpečenie kooperácie so zhotoviteľmi už dokončených technologických celkov** v dokončenej časti stavby – doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri ukončení, vrátane komplexného vyskúšania v celej stavbe.
 - doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
 - dokumentácia skutočného vyhotovenia podľa Čl. III a Dokumentácia Zhotoviteľa spracovaná v nadväznosti na predchádzajúci stupeň Projektovej dokumentácie,
 - zariadenie Staveniska** vrátane prerokovania a úhrady zabratí potrebných priestorov a skládok a nákladov na spotrebované energie, médiá a signály počas zhotovenia Diela
 - dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu inžinierskych sietí a prípojok, vrátane nákladov na vytýčenie a ochrany podzemných inžinierskych sietí, rozkopávok a nákladov za zvláštne užívanie komunikácií, uvedenie plôch do pôvodného stavu, geodetické zameranie stavebných objektov,
 - náklady za odvoz a poplatky za skládku prebytočnej zeminy, prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie Diela, likvidáciu kontaminovanej pôdy,
 - všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy, TI SR a primeraný zisk Zhotoviteľa,
 - náklady na poistenie podľa článku XV Poistenie Zhotoviteľa.
- 5.4 Celková cena Diela (ocenený výkaz výmer) je určená na základe ponuky úspešného uchádzača/ zhotoviteľa a je stanovená podľa jednotkových cien tejto časti stavby a uvedenia množstva merných jednotiek, ktoré sú predmetom realizácie diela, ako súčet všetkých položiek v € formou záväzného oceneného výkazu výmer (výkazov výmer a špecifikácií, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie) s uvedením množstva merných jednotiek a ceny za mernú jednotku.
- V **ocenenom výkaze výmer** sú ocenené všetky položky výkazov výmer, špecifikácií výrobkov, materiálov, zariadení a prác podľa Projektovej dokumentácie.
- Zmluvné strany sa dohodli, že ak na rozsah skutočne vykonaného Diela nebude taká potreba ocenených položiek výkazu výmer podľa tejto Zmluvy a bude menší, môže Objednávateľ jednostranným úkonom primerane znížiť cenu Diela, po predchádzajúcom prerokovaní so Zhotoviteľom. Tým nie sú dotknuté práva a nároky Objednávateľa z väd Diela. Zhotoviteľ

však nezodpovedá za vady diela, ak postupoval v súlade s § 561 Obchodného zákonníka.

Objednávateľ neposkytuje zálohy na nákup materiálu ani práce.

5.5 Podrobná špecifikácia zmluvnej ceny Diela je uvedená v ocenených položkovitých výkazoch výmer, ktoré tvoria prílohy č. 1, č. 2 tejto Zmluvy.

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nepožaduje zvýšenie ceny dohodnutej podľa tohto Čl. V. bodu 5.4. tejto Zmluvy, a to ani z dôvodu zmien cien materiálov, výrobkov, prác, alebo iných vstupov, ani z dôvodu, že v priebehu zhotovovania Diela sa objaví potreba ďalších činností alebo vstupov.

Čl. VI Platobné podmienky a fakturácia

6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať **jednou faktúrou (konečná)** po odovzdaní a prevzatí Diela, na základe Objednávateľom poverenej osoby – stavebným dozorcom Objednávateľa odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol za obdobie výstavby.

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie súpis vykonaných prác a dodávok za príslušný kalendárny mesiac k 25. dňu v mesiaci. Objednávateľ sa vyjadrí Zhotoviteľovi k súpisu vykonaných prác za bežný mesiac **do 5 kalendárnych dní** od jeho obdržania.

Odsúhlasené súpisy vykonaných prác a dodávok za bežné mesiace budú podkladom pre vystavenie faktúry, ktorej súčasťou budú všetky odsúhlasené súpisy vykonaných prác a dodávok a súpis vykonaných prác a dodávok za posledný mesiac výstavby, vrátane zisťovacieho protokolu.

Súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol za celé obdobie výstavby predloží Zhotoviteľ minimálne **5 kalendárnych dní** pred zahájením odovzdávania preberania Diela za účelom jeho konečného odsúhlasenia Objednávateľom a faktúru vystaví po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je **30 kalendárnych dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi z dôvodu uplatnenia kontrolných mechanizmov a v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP). V konečnej faktúre bude uvedená špecifikácia fakturovaných prác podľa bodu 5.1.1. tejto Zmluvy.

6.2 Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorcom Objednávateľa odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena v súlade s ocenenými výkazmi výmer podľa príloh č. 1, 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s ocenenými výkazmi výmer podľa tejto Zmluvy.

6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 531/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a bude predložená v šiestich vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a náležitosti podľa zákona o účtovníctve. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:

- číslo faktúry,
- názov Diela,
- predmet úhrady,
- IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
- číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
- vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi, zisťovací protokol o vykonaní stavebných prác, krycí list rozpočtu
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry,
- fakturačné obdobie,
- názov projektu a kód ITMS projektu,
- musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou.

6.4 Ak faktúra nebude spíňať náležitosti daňového dokladu alebo nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, má Objednávateľ právo ju vrátiť do termínu splatnosti Zhotoviteľovi na

prepracovanie. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

- 6.5 Zmluvné strany sa v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH dohodli, že vykonané práce na Diele, na základe vystavenej faktúry, odsúhlasenej Objednávateľom v súpise vykonaných prác a dodávok v súlade s bodom 6.1 tejto Zmluvy, sa považujú za plnenie pričom dňom daňovej povinnosti je posledný deň v danom mesiaci.
- 6.6 Vykonané práce a dodávky, ktoré vykazujú funkčné vady a nedorobky, resp. inak nezodpovedajú tejto zmluve, nebudú Zhotoviteľovi uhradené do doby ich odstránenia.
- 6.7 Penalizačná faktúra musí obsahovať v zmysle čl.13, body 13.1, 13.2
- predmet penalizácie
 - v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie faktúry musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
 - číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v EUR.

Čl. VII Vykonanie Diela a povinnosti Zhotoviteľa

- 7.1 Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí Dielo v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a Projektovou dokumentáciou podľa Čl. III tejto Zmluvy a odovzdá ho Objednávateľovi.
- 7.2 Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní Diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa.
- 7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako celku, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.
- 7.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dodávky a práce ostatných zhotoviteľov nebudú poškodené a obmedzené jeho činnosťou. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodávky prác a materiálov, ktorými ho poveril Objednávateľ v súvislosti s Výstavbou. O tieto je povinný sa náležite starať a použiť ich v súlade s požiadavkami Objednávateľa a Projektovej dokumentácie. Škody spôsobené podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi resp. ostatným zhotoviteľom.
- 7.5 **Zhotoviteľ sa zaväzuje kooperovať a koordinovať práce na technologických celkoch so zhotoviteľmi týchto celkov v už dokončenej časti stavby.**
Zhotoviteľ sa zaväzuje záväzok podľa bodu 7.5. splniť tak, aby nedošlo k zhoršeniu alebo zániku práv objednávateľa zo zodpovednosti za škody vzťahujúcich sa na už realizované časti diela. V prípade, že sa práva objednávateľa zhoršia alebo zaniknú, zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za všetky ujmy ktoré objednávateľovi z tohto dôvodu vzniknú.
- 7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v rámci realizácie prác podľa tejto Zmluvy nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe užitia známe, že má škodlivé účinky na ľudské zdravie. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody, Zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraný ich rozsahu a technologickým postupom. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia väd podľa tohto odseku Zhotoviteľom právo na odstúpenie od Zmluvy.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii Diela nepripustí do prevádzky stroje a mechanizáciu s neplatnou revíziou, ktoré svojím technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
- 7.8 Zodpovedný a kompetentný zástupca Zhotoviteľa, ktorý bude trvalo riadiť práce na Stavenisku je Ing. Miroslav Vilík a vykonáva v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. § 46a činnosť **stavbyvedúceho.**
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, odstraňovať na svoje náklady odpady, nečistoty, likvidáciu kontaminovanej pôdy, vzniknuté vykonávaním prác a výsledok svojej práce riadne zabezpečiť proti poškodeniu.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania a prevzatia Staveniska až do odstránenia väd a nedorobkov stavebný denník, a to v jednom origináli a dvoch kópiách, pričom jedna kópia musí byť uložená oddelene od originálu a druhá kópia musí byť k dispozícii stavebnému dozoru Objednávateľa. Stavebný denník bude vedený v zmysle § 28 Vyhlášky č.

453/2000 Z.z.a v súlade s platnými predpismi. Stavebný denník musí byť uložený u stavbyvedúceho Zhotoviteľa na prístupnom mieste. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela, resp. po odstránení prípadných väd a nedorobkov.

Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor Objednávateľa (bod 7.20), jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.

Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa Zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.

Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná Zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.

Ak stavbyvedúci **do troch pracovných dní** nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

Ak stavebný dozor **do troch pracovných dní** od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

- 7.11 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné a platné predpisy o bezpečnosti práce, ochrane zdravia a požiarnej prevencii a ochrane. Je povinný takisto rešpektovať bezpečnostné pravidlá, ktoré vydá stavebný manažér pre Stavenisko a akékoľvek pravidlá a predpisy, uvedené vo všeobecných podmienkach realizácie prác, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Zabezpečenie prostriedkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj požiarnej ochrany je plne v povinnosti Zhotoviteľa.

- 7.12 Všetky osoby vykonávajúce práce Zhotoviteľa sú bez výnimky povinné používať na Stavenisku osobné ochranné prostriedky podľa Nariadenia vlády č. 392/2006.

- 7.13 Objednávateľ je v súlade s § 550 Obchodného zákonníka oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie Diela a dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou a Dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak Zhotoviteľ nespraví ani v lehote určenej Objednávateľom v stavebnom denníku, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zadať odstránenie nedostatkov inému Zhotoviteľovi na ťarchu pôvodného Zhotoviteľa. Vykonanie či nevykonanie tejto kontroly Diela Objednávateľom nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za vady Diela.

- 7.14 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zákonníka daných mu Objednávateľom na vyhotovenie Diela, ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne a včas. V opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknú. Zhotoviteľ však nezodpovedá za škodu, ak zhotoviteľ na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní a/alebo použití trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

- 7.15 Ak Zhotoviteľ zistí na stavbe také prekážky alebo vznik takých udalostí, ktoré mu bránia alebo sťažujú zhotoviť Dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť písomne Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť iné vhodné riešenie.

- 7.16 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko zbavené práv tretích osôb s výnimkou podľa bodu 7.5 tejto Zmluvy

- 7.17 **Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 pracovné dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 pracovné dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu a Zhotoviteľ je povinný počas kontroly vyhotoviť fotodokumentáciu pred zakrytím každej časti.**

5

- 7.18 Zhotoviteľ je povinný prizvať Objednávateľa na funkčné, komplexné a tlakové skúšky technologických dodávok a zariadení, ktoré sa stanú súčasťou Diela a to písomne (poštou, E-mailom, zápisom v stavebnom denníku) **minimálne 7 dní** vopred v súlade s čl. 7.6.
- 7.19 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi menný zoznam osôb a spoločností, ktoré môžu mať povolený vstup na Stavenisko. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi menný zoznam osôb a spoločností, ktorí vstupujú do areálu **IMUNA PHARM, a.s.** pre účely kontroly vstupu a sú zmluvnými dodávateľmi Zhotoviteľa a vykonávajú dielo podľa pokynov Zhotoviteľa, vrátane jeho aktualizácie v priebehu výstavby.
- 7.20 Zhotoviteľ bude riadne vykazovať a platiť zákonné poplatky, dane, odborné posudky, všetky úradné skúšky podľa bodu 5.3., písm. a až j. a pod., súvisiace s vykonávaním jeho prác tak, aby predišiel sankciám, ktoré by z titulu Výstavby mohli byť uplatnené voči Objednávateľovi.
- 7.21 Objednávateľom poverená osoba bude vykonávať pri realizácii predmetu Zmluvy stavebný dozor Objednávateľa. Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony alebo ich časti realizujú alebo skladujú. Na požiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov alebo iné podklady súvisiace s predmetom Zmluvy, ako aj výsledky kontrol. Objednávateľ nesmie pri tom porušiť obchodné tajomstvo Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený vykonávať dennú kontrolu stavby a jeden krát týždenne organizovať kontrolné dni na stavbe za účasti zmluvných strán a stavebného dozoru stavby. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa Zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce iba ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo hrozia iné vážne škody.
- 7.22 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odber elektrickej energie na základe faktúry vystavenej Objednávateľom podľa množstva nameraného z odberného miesta určeného Objednávateľom pri odovzdaní Staveniska, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou.
- 7.23 Po demontáži kovových konštrukcií zabezpečí Zhotoviteľ ich likvidáciu, ktorá je zahrnutá v cene diela. Kovové a iné (NO) odpady vzniknuté demontážou a montážou budú separované (AL, FE, svetelné zdroje, žiarivkové trubice, elektrické káble) odvezené, uložené a likvidované na náklady Zhotoviteľa. Za porušenie akýchkoľvek povinností spojených s plnením tohto záväzku zodpovedá Zhotoviteľ, a to aj voči tretím osobám. Stavebné odpady vzniknuté činnosťou Zhotoviteľa budú separované podľa kategórie odpadov (N, O), evidované, likvidované, odvezené a uložené na povolenej skládke alebo recyklované (asfalty) v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Doklady o uložení na skládke (vážne listky) budú predložené Objednávateľovi jednotlivo za každý deň vývozu a uloženia, s uvedením hmotnosti odpadu, EČV, dátumom a podpisom prevádzkovateľa skládky a v súlade s podmienkami stavebného povolenia.
- 7.24 Vytyčovanie podzemných inžinierskych sietí a iné vytyčovacie a meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje na vlastné náklady v rámci predmetu Diela Zhotoviteľ, podľa podkladov Objednávateľa.
- 7.25 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia Staveniska. Náklady na ich prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 7.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že so svojimi poddodávateľmi uzavrie také Zmluvy, aby mohol plne zodpovedať za dodržanie časového postupu výstavby a kvalitu prác.
- 7.27 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí pri zhotovovaní Diela úplnú bezpečnosť pri práci zamestnancov objednávateľa a to najmä :**
- výstražnými tabuľkami na stavenisku, vyznačenými prístupovými trasami, oplotením
 - písomným oznámením Objednávateľovi o konkrétnych opatreniach
 - inými vhodnými opatreniami, ktoré zabezpečia dosiahnutie ochrany zdravia, bezpečnosti pri práci zamestnancov objednávateľa ako i všetkých ostatných osôb, ktoré sa oprávňene v objekte zdržiavajú. **Náklady na tieto opatrenia sú súčasťou zmluvnej ceny.**
- Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní staveniska odovzdať objednávateľovi na odsúhlasenie **Plán ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci** vzťahujúci na uvedené dielo. Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora BOZP na stavenisku počas doby výstavby a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení.
- 7.28 **Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prácu na stavenisku tak aby nenarúšala chod prevádzky Objednávateľa, teda zabezpečiť prácu na stavenisku v pracovné dni v čase: od 16:00 do 6:00hod., respektíve v čase dohodnutom s Objednávateľom.**

Čl. VIII Odovzdanie Diela

8. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo resp. jeho časť jeho riadnym a včasným ukončením a odovzdaním, pričom je povinný Objednávateľovi **písomne najneskôr 3 dni vopred** oznámiť termín odovzdávania Diela alebo jeho ucelenej časti. O odovzdaní predmetu Diela alebo jeho časti bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby, ktorý podpíše Objednávateľ i Zhotoviteľ. K odovzdaniu vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa písomne v súlade s nasledujúcimi pravidlami:
- 8.1 K termínu preberania Diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi tieto písomnosti, ktoré podmieňujú prevzatie Diela:
- (a) dokumentácia skutočného vyhotovenia so zakreslením prípadných všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v štyroch vyhotoveniach vo farebnej tlači podľa bodu 5.3,
 - (b) stavebné denníky - kópie
 - (c) platné atesty a certifikáty použitých a zabudovaných výrobkov a zariadení, doklady o preukázaní zhody
 - (d) doklady o prerokovaní s TISR a vykonaní úradných skúšok vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky č. 508/2008 Z.z.,
 - (e) doklady o vykonaní komplexných skúšok a revízií technologických dodávok a zariadení, zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, doklady o vykonaných funkčných skúškach, zápisnice o preverení zakrytých prác a konštrukcií, východiskové správy o odborných prehliadkach a to v dvoch vyhotoveniach a nasledujúcom rozsahu :
 - správa o výsledku komplexného vyskúšania,
 - doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby, **geodetické zameranie**, z ktorého je zrejmé, že stavba je situovaná na pozemku, ktorý je uvedený v **stavebnom povolení** a geodetické zameranie inžinierskych sietí.
 - Protokoly o výsledkoch vyskúšania zmontovaných strojov a zariadení,
 - Pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení (prevádzkový poriadok, denník podľa STN – EN , denník tlakových nádob a i.)
 - Protokoly o výsledkoch tlakových skúšok tesnosti potrubí
 - Protokol o výsledkoch vykurovacej skúšky
 - Atesty o protipožiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa umiestnenia v stavbe
 - Zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby, alebo jej časti, pre všetky stroje a zariadenia, svedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR
 - (f) kópie záručných listov použitých výrobkov a zariadení,
 - (g) návody na použitie, obsluhu a údržbu všetkých zabudovaných technických a technologických zariadení v slovenskom jazyku,
 - (h) doklady o likvidácii a uložení vybúraných hmôt v zmysle Čl. VII, bodu 7.23 pričom absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- 8.2 Predmet Diela bude považovaný za dokončený ku dňu, ktorý bude uvedený v protokole.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať a užívať. Po termíne odovzdania a prevzatia Diela môže Zhotoviteľ ponechať na Stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými Objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení väd a nedorobkov je Zhotoviteľ povinný vypratať Stavenisko do 14 dní a upraviť Stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie.
- 8.4 Objednávateľ neprevezme Dielo resp. jeho časť pred odstránením väd a nedorobkov, ktoré bránia riadnemu užívaniu stavby alebo jeho časti.
- 8.5 Pri rôznosti názorov na vlastnosti *použitých* hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 8.6 Ak Objednávateľ odmieta Dielo, resp. jeho časť prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému protokolu.

Čl. IX Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 9.1 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na Diela, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela, resp. jeho časti Objednávateľom.

Čl. X Záruka za Dielo

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávatelom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 10.4 Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich poddodávateľov a za materiály, prvky, stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré poddodávateľia dodávajú.
- 10.5. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu na dielo **60 mesiacov**.
- 10.6 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
- 10.7. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie).
- 10.8. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, v projekte, v súťažných podmienkach a súťažných podkladoch, v technických normách a právnych predpisoch.
- 10.9. Za vady sú pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný pripraviť v zmysle čl. VII tejto zmluvy – vykonanie Diela a povinnosti Zhotoviteľa.
- 10.10. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 10.11. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovým dokumentáciám stavby.
- 10.12. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu v lehote podľa bodu 10.20 po jej obdržaní a dohodnúť s objednávatelom spôsob odstránenia reklamovanej vady.
- 10.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu a to v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 10.14. Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie reklamovanej vady v lehote podľa bodu 10.20, a to bez ohľadu na to či vadu uznáva.
- 10.15. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ, v rámci odstránenej vady, dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia.
- 10.16. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
- 10.17. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd, bude dohodnutá zmluvnými stranami.
- 10.18. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote, napriek tomu, že ich uznal alebo, že mu podľa tejto zmluvy vyplýva povinnosť ich odstrániť i napriek tomu, že ich neuznáva a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie väd treťou osobou, a to na náklady zhotoviteľa.
- 10.19. Po odstránení väd a nedorobkov, zistených pri odovzdávaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných skrytých väd, pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.
- 10.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po odovzdaní a prevzatí Diela v prípade väd, porúch na Diela počas záručnej doby, nastúpi po písomnej reklamacii na odstránenie vady, poruchy do 12 hodín. V prípade havárie nastúpi na jej odstránenie do doby 24 hodiny.
- 10.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že štyrikrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia väd, a to vždy po uplynutí prvých 12, 24, 48 a 59 mesiacov záručnej doby. O každej prehliadke bude spísaný

protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiadala zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky

Čl. XI Predĺženie termínov

- 11.1 Termín dokončenia a odovzdania/prevzatia Diela podľa tejto Zmluvy je pevný a nemenný. Zhotoviteľ musí kalkulovať aj nepriaznivé poveternostné vplyvy (sneh, mráz, dážď, vietor atď.) do zmluvného termínu ukončenia Diela.

Čl. XII Stavebná pripravenosť a nadväzujúce práce

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa v zodpovedajúcom predstihu pred zahájením svojich prác a prevzatím Staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prác, vykonávaných inými Zhotoviteľmi, na ktoré jeho práce nadväzujú a v prípade, že predchádzajúce práce nie sú spôsobilé k riadnemu zahájeniu a vykonávaniu prác Zhotoviteľa, oznámi túto skutočnosť ihneď písomne Objednávateľovi. Pokiaľ tak neučiní, má povinnosť prevziať Stavenisko v dohodnutých termínoch podľa Čl. IV bodu 4.1. Dňom prevzatia Staveniska preberá Zhotoviteľ zodpovednosť za stavebnú pripravenosť v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je priamo zodpovedný za koordináciu prác svojich subdodávateľov ako aj za dodržanie technologických postupov, kontrolu správnosti všetkých dodávok a výkonov od svojich subdodávateľov.

Čl. XIII Zmluvné pokuty

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie Diela oproti termínu odovzdania a to vo výške 100 EUR za každý započatý deň omeškania.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie odstránenia väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela v dohodnutých termínoch vo výške 100 EUR i za každý deň omeškania a jednotlivú vadu.
- 13.3 Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá vznikla zmluvnej strane v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou.
- 13.4 Odstúpením od zmluvy alebo postúpením pohľadávok z tejto zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných pokút a náhradu škody. Zhotoviteľ však nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

Čl. XIV Náhrada škody

- 14.1 Pokiaľ účastníci zmluvy porušia svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, sú povinní nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane. Režim náhrady škody bude riadený §373-§386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Čl. XV Poistenie Zhotoviteľa

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté odo dňa podpisu tejto zmluvy poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb a to v prospech Objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí byť najmenej vo výške ceny diela alebo ekvivalent v inej mene.
- 15.2 Zhotoviteľ je ďalej povinný mať uzavreté odo dňa podpisu tejto zmluvy stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenía alebo poškodenia diela a to v prospech Objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí byť najmenej vo výške ceny diela alebo ekvivalent v inej mene a tak umožňovať znovu vybudovanie diela.
- 15.3 Náklady na poistenia sú zahrnuté v cene diela.
- 15.4 Úradne overené kópie príslušných poistiek, resp. poistných certifikátov, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri podpise tejto Zmluvy.
- 15.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od nastania udalosti, informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela.

Čl. XVI Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy ukončená len odstúpením od Zmluvy v zmysle ustanovení tejto zmluvy, alebo dohodou Zmluvných strán.

3

- 16.2 V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nebude schopná plniť svoje záväzky riadne a včas alebo poruší svoje zmluvné povinnosti podstatným spôsobom, má druhá strana právo odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka (§344-§351). Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.
- 16.4 Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:
- (a) Časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa.
 - (b) Plnenia poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada Objednávateľ alebo Zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 21 dní odo dňa zániku zmluvy. Tieto plnenia sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Odsúhlasené finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 21 dní od obdržania faktúry.
- 16.5 V prípade omeškania jednotlivých prác alebo dodávok oproti harmonogramu, o viac ako 30 dní, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 16.6 Objednávateľ je oprávnený, bez ohľadu na prípadné ďalšie nároky na náhradu škody a bez nutnosti akejkoľvek výzvy alebo stanovenia dodatočnej lehoty, od tejto Zmluvy odstúpiť:
- (a) ak Zhotoviteľ bez podstatného dôvodu nezačne práce na Diele do 15 dní odo dňa prevzatia Staveniska
 - (b) ak Zhotoviteľ bezdôvodne preruší práce na Diele na viac ako 15 dní,
 - (c) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejnej súťaže Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom.
 - (d) ak na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie.
- 16.7 Po odstúpení od zmluvy je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe pokynov Objednávateľa bezodkladne všetky kroky nutné na prerušenie realizovaných prác alebo na odovzdanie všetkých vecí súvisiacich s Dielom alebo jeho časťou, tretej osobe.
- 16.8 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť len v prípadoch ak:
- (a) na majetok Objednávateľa bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie.
 - (b) ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie podľa tejto Zmluvy, ktoré znamená povinnosť Objednávateľa poskytnúť Zhotoviteľovi kópiu právoplatného stavebného povolenia vrátane súvisiacich vyjadrení, a jednu sadu platnej Projektovej dokumentácie v tlačenej forme alebo inú súčinnosť, ktorej nevyhnutnosť zhotoviteľ písomne odôvodnil.

Čl. XVII Doručovanie

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia týkajúce sa tejto zmluvy treba zasielať osobne, faxom, poštou – ako doporučenú zásielku alebo elektronicky nižšie uvedeným kontaktným osobám na tieto adresy v slovenskom jazyku:

V prípade Objednávateľa:

Meno/funkcia: Ing. Štefan Boda – finančný a projektový manažér

Adresa: IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany

Telefón: 0915 987 005

Fax: 051 4562 300

E-mail: boda@imuna.sk

V prípade Zhotoviteľa:

Meno/funkcia: Henrich Hadušovský

Adresa: Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 0905 294 278

Fax: 053/4421944

E-mail: migispol@mail.t-com.sk

- 17.2 Oznámenia sa považujú za doručené (a) v deň doručenia, pokiaľ boli doručené osobne; (b) v deň prevzatia, pokiaľ boli zaslané formou doporučenej listovej zásielky; (c) v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ boli zaslané rýchlou kuriérskou službou; a (d) po úspešnom prenose, pokiaľ boli zaslané faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), ak sa nepreukáže opak. V prípade, ak zmluvná strana zasiela druhej zmluvnej strane písomnosť, od

doručenia ktorej začínajú plynúť zákonné alebo zmluvné lehoty, prostredníctvom faxu alebo elektronickej pošty (e-mail), je povinná doručenie takejto písomnosti druhej zmluvnej strane telefonicky overiť.

- 17.3 Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
- 17.4 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce prejav vôle predčasne ukončiť túto zmluvu (odstúpenie od zmluvy atď.) sa musia doručovať prostredníctvom pošty s doručenkou preukazujúcou doručenie.

Čl. XVIII Záverečné ustanovenia

- 18.1 Objednávateľ oboznámil zhotoviteľa o skutočnosti, že časť diela je financovaná z prostriedkov EÚ poskytovaných objednávateľovi na základe zmluvy o poskytnutí NFP. Z dôvodu, že predmet plnenia bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, bude Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú: a) poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby; c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby; d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítov; e) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a)-d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 18.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.
- 18.3 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 18.4 Obsah Zmluvy alebo jej časť alebo ktorékoľvek ustanovenie môžu byť zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluvnými stranami výlučne v poradí očíslovaným písomným dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán, ktorý sa stane automaticky neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 18.5 Všetky dodatky k tejto zmluve, všetky dokumentácie, doklady a návody budú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky jednania sa uskutočnia v slovenskom jazyku.
- 18.6 V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a jej prílohami majú prednosť ustanovenia vlastnej Zmluvy. Pri výklade pojmov obsiahnutých v Zmluve a ich prílohách rozhoduje význam týchto pojmov v Zmluve.
- 18.7 Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú pri plnení predmetu tejto zmluvy, budú riešené prednostne dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, súdnou cestou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 18.8 Ak táto Zmluva ustanovuje právo zmluvných strán na zaplatenie zmluvnej pokuty, týmto právom nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody vzniknutú daným porušením povinností.
- 18.9 Neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy tvoria:
- (a) Príloha č. 1 – Ponukový položkový rozpočet stavby
 - (b) Príloha č. 2 – Rekapitulácia nákladov stavby
 - (c) Príloha č. 3 – Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby
- 18.10 Kdekoľvek sa v texte zmluvy uvádza lehota „bez zbytočného odkladu“, rozumie sa ňou ihneď ako je to možné, najneskôr však v lehote do 5 kalendárnych dní, pričom v prípade pochybností je na povinnej strane, t.j. strane, ktorej vznikol záväzok vykonať úkon bez zbytočného odkladu, aby preukázala existenciu prekážky alebo inej okolnosti zabraňujúcej vykonaniu úkonu.
- 18.11 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy ukázalo byť neplatné či neúčinné, nahradia ho do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti (najneskôr však do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola neplatnosť či

- neúčinnosť tohto ustanovenia vyslovená) ustanovením, ktoré bude obchodne najbližšie ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné či neúčinné.
- 18.12 Zhotoviteľ strpí výkon kontroly zo strany poskytovateľa a oprávnených subjektov v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.
- 18.13 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
- 18.14 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží štyri (4) podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) podpísané vyhotovenia.
- 18.15 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť a povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) podrobný rozpočet, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

Čl. XIX Vratná kaucia

- 19.1 Zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet Objednávateľa vratnú kauciu vo výške 10% z hodnoty diela v tejto zmluve a to za účelom zabezpečenia záväzku Zhotoviteľa na riadne a včasné vykonanie diela v súlade s Vecným, finančným a časovým harmonogramom prác stavby predloženým Zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Vratnú kauciu je možné nahradiť bankovou zárukou alebo iným finančným nástrojom.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený z vratnej kaucie, uvedenej v odseku 19.1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku XIII Zmluvné pokuty tejto zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady na straty Objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávatelovi v dôsledku odstúpenia Zhotoviteľa alebo odstúpenia Objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto zmluvy.
- 19.3 Objednávateľ je oprávnený uspokojovať svoje nároky, uvedené v odseku 19.2 tohto článku, z vratnej kaucie bezodkladne, a to v prípade, ak Zhotoviteľ neuspokojí nároky uplatnené Objednávateľom v lehote 7 kalendárnych dní od doručenia uplatneného nároku na adresu sídla Zhotoviteľa.
- 19.4 V prípade, ak z dôvodu uspokojenia nárokov Objednávateľa, uvedených v odseku 19.2 tohto článku, zo zloženej vratnej kaucie klesne finančná hodnota vratnej kaucie pod 7% z hodnoty diela v tejto zmluve, je Zhotoviteľ povinný po doručení výzvy Objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní doplniť vratnú kauciu do výšky 10% z hodnoty diela v tejto zmluve a to na účet Objednávateľa SK41 0200 0000 0029 1531 0153, VS: IČO Zhotoviteľa36187232
- 19.5 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa uvedených v článku XIX. Vratná kaucia, je Zhotoviteľ povinný do 5 pracovných dní od porušenia povinností uvedených v článku XIX. Vratná kaucia, zaplatiť Objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR (slovom: jedentisíc EUR a nula centov) za každý deň nesplnenia si povinností. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 19.6 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí Diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok je Objednávateľ povinný vrátiť zloženú vratnú kauciu, t.j. vratnú kauciu po odpočítaní uspokojených nárokov Objednávateľa, ku dňu zápisničného odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov a to na účet Zhotoviteľa, č.ú. IBAN: SK83 0900 000 0005 2037 7610 najneskôr do piatich pracovných dní po doručení žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie kaucie na adresu Objednávateľa.

V Šarišských Michaľanoch, 27-03-2015
dňa

IMUNA PHARM, a.s.
Jarkova 260/17
082 22 Spišské Michaľany

V Spišskej Novej Vsi, 25.03.2015
dňa

MIGI, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornou
IČO: 36 103 892
10 D...

MVDr. Martina Vulganová
generálna riaditeľka
IMUNA PHARM, a.s.

Henrich Hadušovský
konateľ spoločnosti

MVDr. Peter Schvalb
člen predstavenstva
IMUNA PHARM, a.s.

- Príloha č. 1 – Ponukový položkový rozpočet stavby
Príloha č. 2 – Rekapitulácia nákladov stavby
Príloha č. 3 – Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby

3

P.č	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Cena celkom bez DPH
					v Eur		v Eur
1.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	1,88	273,67	514,50
2.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	18,87	351,16	6 626,35
3.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zatretie škár murovaných konštrukcií vonk. stien z tvárnic alebo dosiek vyrovnanie povrchu po osekání brizolitu lepidlom	m2	2,22	1189,00	2 639,58
4.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou hr.zrna 2,00mm	m2	20,76	1822,85	37 842,37
5.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so zatieranou štruktúrou hr. zrna 2,00 mm	m2	37,83	217,00	8 209,11
6.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	10,79	45,00	485,55
7.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zatepľovací systém na báze EPS-Neo, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 120 mm (do ceny započítať aj ostenia, rohové lišty, štartovacie lišty, lišty odkvapníčkou)	m2	49,13	1189,00	58 415,57
8.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zatepľovací systém ostenia na báze EPS - NEO bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	37,65	595,85	22 433,75
9.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm MIV zateplenie ostenia okien a dverí	m2	36,84	8,00	294,72
10.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zatepľovací systém minerálnou vlnou, hr. 120 mm, bez omietky	m2	62,15	30,00	1 864,50
11.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zatepľovací systém XPS hr. 100 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	48,78	111,00	5 414,58
12.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm XPS zateplenie ostenia okien a dverí	m2	38,64	61,00	2 357,04
13.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	7,17	121,83	873,52
14.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2,85	1650,00	4 702,50
15.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	2,25	3300,00	7 425,00
16.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1,76	1650,00	2 904,00
17.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchytnej striešky urobenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	10,58	42,00	444,36
18.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky k cene - 5013	m	2,42	126,00	304,92
19.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	2,28	42,00	95,76
20.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie prevetrávacích mriežok	ks	7,86	4,00	31,44

3

21.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mriežka PVC 700/600	ks	8,25	4,00	33,00
22.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kovových rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	14,00	1,14	15,90
23.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kovových rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	6,96	263,99	1 837,34
24.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,36	8,55	54,38
25.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie a vybratie roliet zvinovacích, mrežových, alebo zhrňovacích nožnicových nad 2 m2, -0,00400t	m2	3,74	12,68	47,42
26.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01300t	m2	0,72	1189,00	856,08
27.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	5,54	506,00	2 803,24
28.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,55	78,27	1 373,55
29.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,62	782,65	485,24
30.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,45	78,27	896,13
31.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	22,50	78,27	1 760,96
32.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,13	82,95	3 577,55
33.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. a prikotvením	m2	5,19	1520,00	7 888,80
34.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás hydroizolačný, modifikované natavovacie asfaltové pásy podkladný pás, parozábrana, rozm. 10x1,0 m	m2	12,71	1748,00	22 217,08
35.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,43	211,42	936,61
36.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie striech so spádovaním a prikotvením tepelnej izolácie striech pri okrajoch	m3	7,85	1520,00	11 932,00
37.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polyuretán doska z tvrdej peny 1000x500x50 mm	m2	17,19	1550,40	26 651,38
38.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polyuretán doska z tvrdej peny 1000x500x30 mm	m2	10,50	1550,40	16 279,20
39.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,33	413,07	962,46
40.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	0,92	170,00	156,40
41.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 750 mm, -0,00460t	m	1,08	223,00	240,84
42.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 1000 mm, -0,00620t	m	1,41	90,00	126,90

43.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	1,41	154,05	217,21
44.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	1,25	193,00	241,25
45.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie parapetov z plechu s upraveným povrchom rš 400 mm	m	10,05	154,05	1 548,20
46.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie múrov atiky rš 500 mm	m	25,10	90,00	2 259,00
47.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie múrov atiky rš 750 mm	m	35,30	223,00	7 871,90
48.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie múrov atiky z plechu z úpravovaným povrchom r.š.1000	m	38,30	170,00	6 511,00
49.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,93	128,67	377,00
50.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plastových okien a dverí	bm	6,41	751,17	4 814,97
51.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1275/1500mm s vnútorným parapetom	ks	283,95	24,00	6 814,80
52.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1350/1500mm s vnútorným parapetom	ks	289,94	21,00	6 088,74
53.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 2800/1500mm s vnútorným parapetom	ks	397,94	1,00	397,94
54.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1275/2100 mm s vnútorným parapetom	ks	323,55	12,00	3 882,60
55.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1350/2100 mm s vnútorným parapetom	ks	341,01	17,00	5 797,17
56.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1350/1800 mm s vnútorným parapetom	ks	310,26	36,00	11 169,36
57.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1275/1800 mm s vnútorným parapetom	ks	303,71	2,00	607,42
58.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1175/450 mm s vnútorným parapetom	ks	241,56	1,00	241,56
59.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1350/450 mm s vnútorným parapetom	ks	260,33	1,00	260,33
60.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové dvere dvojkrídlové šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 3000/2850	ks	538,88	1,00	538,88
61.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC rolovacie vráta 2300x3650	ks	1042,83	1,00	1 042,83

62.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC rolovacie vráta 2750x3300	ks	1055,91	2,00	2 111,82
63.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,65	1176,54	1 941,29
64.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvojnásobný náter z tekutých maliarskych zmesí oteruvzdorný	m2	1,59	351,58	559,01
65.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v betónových podlahách 0, 0225 m2, do 300 mm, -0,01500t	ks	20,85	1,00	20,85
66.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,40	0,02	0,04
67.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,51	0,08	0,04
68.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,09	0,02	0,08
69.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Územňovacie vedenie v zemi FeZn	m	1,11	100,00	111,00
70.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik	kg	1,97	50,22	98,93
71.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	1,97	15,20	29,94
72.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 70 mm	m	7,85	386,00	3 030,10
73.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt holý matný mäkký ozn. STN 11 300 D 0,80 mm	kg	1,97	150,54	296,56
74.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Podpera PV 21	ks	1,07	210,00	224,70
75.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podložka k PV 21	ks	1,80	210,00	378,00
76.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Podpera PV 17-4	ks	0,75	69,00	51,75
77.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž - Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 70 mm	m	3,92	354,00	1 387,68
78.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	21,95	10,00	219,50
79.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž - Zachytávacia tyč FeZn JP15 s podstavcom	ks	5,78	14,00	80,92
80.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	19,85	10,00	198,50
81.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	3,65	67,00	244,55
82.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka vodorovná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	1,02	7,00	7,14
83.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SS	ks	0,53	60,00	31,80
84.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	5,09	47,00	239,23
85.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SZ	ks	1,46	9,00	13,14

86.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SO	ks	1,11	9,00	9,99
87.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SJ 01	ks	1,32	17,00	22,44
88.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SR 02	ks	0,54	7,00	3,78
89.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SK	ks	0,77	5,00	3,85
90.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	21,02	6,00	126,12
91.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Zemniaca tyč ZT 04 2 m	ks	18,38	6,00	110,28
92.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	12,54	9,00	112,86
93.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Držiak DOU kl-3	ks	2,03	18,00	36,54
94.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Ochranný uholník OU	ks	5,30	9,00	47,70
95.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž - Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,27	6,00	37,62
96.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označovací štítok zvodubleskozvodu	ks	1,94	9,00	17,46
97.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemi triedy 4	m	9,66	77,00	743,82
98.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemi tr. 4	m	2,13	77,00	164,01
99.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	146,96	2,10	308,62
100.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú / hr. 0,45 plochy: (1,8x1,0)x12, (1,8x0,65)x5, (1,8x0,6)x5, (1,8x0,85)x1	m3	275,10	15,47	4 255,80
101.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zatretie škár murovaných konštrukcií vonk. stien z tvárnic alebo dosiek / vyrovnanie povrchu po osekani brizolitovej omietky	m2	2,22	78,00	173,16
102.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia omietka stien marmolit, mramorové zrná, strednozrnná	m2	37,49	53,05	1 988,84
103.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia penetrácia stien , akrylátová a silikónová ASN c farebná pod omietky ušľachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne a fasádne farby	m2	1,55	379,10	587,61
104.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá pastovitá silikátová zatieraná farebná škála II., bal. 25 kg, hr. 3 mm	m2	23,73	326,05	7 737,17
105.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter vonkajších stien hmot okr. kvality A zložitosť 1-2 / oprava nezateplenej časti objektu	m2	9,93	273,80	2 718,83
106.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	10,79	379,10	4 090,49

107.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplovací systém XPS hr. 30 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	38,64	1,30	50,28
108.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplovací systém XPS hr. 120 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	62,15	51,75	3 216,26
109.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm EPS NEO-Grafit	m2	37,65	63,30	2 383,25
110.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm EPS NEO - Grafit	m2	49,13	262,75	12 908,91
111.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štruktúra	m2	18,87	65,00	1 226,55
112.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -80% škrabaných / na nezateplenej časti objektu	m2	19,38	273,80	5 306,24
113.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	2,91	790,00	2 298,90
114.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia do 10 m	m2	2,04	1580,00	3 223,20
115.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zachytnej striešky urobenej súčasne s fahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	10,58	60,00	634,80
116.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia zachytnej striešky nad 2 m	m	2,42	120,00	290,40
117.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	1,76	790,00	1 390,40
118.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž zachytnej striešky zriadovanej súčasne s fahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	2,28	60,00	136,80
119.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - ..., soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 120 mm	m	2,25	88,00	198,00
120.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príkreslenie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	26,00	14,00	364,00
121.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie okenného kridla do 1, 5 m2	ks	0,63	34,00	21,42
122.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t / 1,8x2,15x 12 ks	m2	3,17	46,04	145,96
123.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t / 108x2,05x5 ks	m2	6,96	18,45	128,41
124.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,36	22,32	141,96
125.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t / 2,4x3,0x1ks, 1,8x2,8x3ks	m2	3,33	22,32	74,33
126.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t / sklobetonových výplní otvorov	m2	2,27	20,52	46,58
127.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	0,68	260,00	176,80

128.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,36	16,38	186,09
129.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,55	16,38	287,49
130.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,62	163,81	101,56
131.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,45	16,38	187,56
132.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	22,50	16,38	368,57
133.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,13	99,52	4 292,42
134.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	3,93	566,60	2 226,74
135.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 15° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju	m2	11,43	790,00	9 029,70
136.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie povlakovkej bitumenevej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	0,84	789,82	663,45
137.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu trapez. plech - kontaktná 135g/m2	m2	3,93	790,00	3 104,70
138.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	parozábrana - fólia hr.0,15mm, š.2m, balenie:200m2	m2	0,71	566,60	402,29
139.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad vnútorných betónových konštrukcií Kombidoska hr. 75 mm	m2	23,06	419,00	9 662,14
140.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	1,55	426,00	660,30
141.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	4,47	99,00	442,53
142.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, lepením	m2	6,71	419,00	2 811,49
143.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia hrúbky 200 mm, z minerálnej vlny	m2	11,06	525,00	5 806,50
144.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sklobetónové klenby a kopuly do 3000 mm z tvaroviek č.12 bezfarebných veľ. do 240x240x35 mm / vyčistenie, oprava, doplnenie	m2	309,17	110,00	34 008,70
145.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 288-450 cm2	m	29,73	75,00	2 229,75
146.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie a latovanie striech vyrezanie otvorov v debnení z dosiek do hr. 32 mm plochy otvoru do 4m2 -0,01700t / námena poškodených častí	m2	13,32	120,00	1 598,40
147.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záklap stropu zadebnenie častí v záklope z dosiek hr. do 32 mm plochy nad 1, 00 do 4,00 m2	m2	22,64	120,00	2 716,80
148.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SDK podhľad zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm	m2	35,18	99,00	3 482,82
149.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krytina - trapézový plech T35, š 1035 mm tl 0,4 mm do 30° vrátane hrebenáčov a nároží	m2	28,95	789,82	22 865,29

3

150.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doplňky strešnej krytiny - záveterná lišta pod krytinu r.š.310mm - sklonu do 30°	m	9,29	60,00	557,40
151.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie ríms rš 100 mm	m	2,99	60,00	179,40
152.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie rš 600 mm	m	6,84	12,90	88,24
153.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž oplechovania múrov cez rš 300 mm	m	9,39	12,90	121,13
154.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpadné rúry D 120 mm	m	36,92	14,00	516,88
155.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž odpadnej rúry kruhovej rovnej D do 120 mm	m	7,28	39,20	285,38
156.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž odpadného kolena D do 120 mm	ks	8,03	14,00	112,42
157.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž medzikusu odpadového odskoku D do 120 mm	ks	3,53	7,00	24,71
158.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lapača nečistôt	ks	3,72	7,00	26,04
159.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žľaby podokapné hranaté RER veľkosť 136 mm	m	46,35	126,65	5 870,23
160.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žľaby čelo štvorhranné RERGV/REGRH veľkosť 136 mm	ks	26,03	5,00	130,15
161.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž hákov podokapných - systém	ks	1,41	140,00	197,40
162.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čela žľabu podokapného systém	ks	2,49	5,00	12,45
163.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotlíka - systém	ks	3,74	7,00	26,18
164.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	0,92	155,90	143,43
165.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	0,92	12,90	11,87
166.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	1,25	126,65	158,31
167.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,0009t	ks	0,77	140,00	107,80
168.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž žľabov kotlíka oválneho,,k , sklon do 30°	ks	3,05	7,00	21,35
169.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t	m	0,77	118,00	90,86
170.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	1,05	39,20	41,16
171.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okna plastového so zasklením šírky 1800 mm x výšky 1500 mm	ks	75,00	5,00	375,00
172.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1800mm x výšky 1800 mm	ks	78,00	12,00	936,00
173.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielných, so zasklením výšky 3000 mm x šírky 2400 mm	ks	108,00	1,00	108,00

174.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielných, so zasklením výšky 2800 mm x šírky 1800 mm	ks	102,00	3,00	306,00
175.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno otváravo-sklpné výšky/šírky 1800/1800 mm / pol. 1	ks	354,00	12,00	4 248,00
176.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno otváravo-sklpné výšky/šírky 1500/1800 mm / pol. 2	ks	316,50	5,00	1 582,50
177.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové vstupné dvere s nadsvetlíkom výšky/šírky 3000/2400 mm	ks	1095,00	1,00	1 095,00
178.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové Plastové vstupné dvere s nadsvetlíkom výšky/šírky 2800/1800 mm	ks	975,00	3,00	2 925,00
179.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svetlíkov priečných bez zasklenia osadené na oceľové väznice, s rozpätím do 4500 mm / oprava, vyčistenie, nátery	m	36,81	22,10	813,50
180.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné opravy samostatným rezaním / úprava vonkajšieho prístrešku	m	1,95	6,10	11,90
181.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zasklievanie podhľadov spolykarbonátom (bez dodávky) s podtmelením a tesnením,	m2	12,06	90,60	1 092,64
182.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polykarbonát 5-komorkový pre zasklenie	m2	16,38	91,00	1 490,58
183.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	8,04	1,05	8,44
184.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	118,73	0,30	35,62
185.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	41,39	6,00	248,34
186.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,40	0,53	1,26
187.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,51	2,63	1,34
188.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,09	0,53	2,67
189.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Územňovacie vedenie v zemi FeZn	m	1,11	30,00	33,30
190.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik	kg	1,97	9,42	18,56
191.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	1,97	12,40	24,43
192.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodový vodič výtane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	7,85	308,00	2 417,80
193.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt holý matný mäkký ozn. STN 11 300 D 0,80 mm	kg	1,97	120,12	236,64
194.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Podpera PV 21	ks	1,07	50,00	53,50
195.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podložka k PV 21	ks	1,80	50,00	90,00
196.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Podpera PV 17-4	ks	0,75	12,00	9,00

3

197.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Podpera PV 23	ks	0,59	226,00	133,34
198.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Podpera PV 01H	ks	0,59	6,00	3,54
199.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž - Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 70 mm	m	3,92	272,00	1 066,24
200.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž - Zachytávacia tyč JP10-30 s podstacom	ks	5,78	8,00	46,24
201.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	3,65	20,00	73,00
202.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	1,02	4,00	4,08
203.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SS	ks	0,53	16,00	8,48
204.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	5,09	38,00	193,42
205.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SZ	ks	1,46	6,00	8,76
206.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SO	ks	1,11	12,00	13,32
207.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SR 02	ks	0,54	4,00	2,16
208.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SK	ks	0,77	14,00	10,78
209.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SP 1	ks	0,81	2,00	1,62
210.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	21,02	4,00	84,08
211.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Zemniaca tyč ZT 04 2 m	ks	18,38	4,00	73,52
212.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	12,54	8,00	100,32
213.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Držiak DOU kl-3	ks	2,03	8,00	16,24
214.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Držiak DOU kl. 120mm	ks	4,07	4,00	16,28
215.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Ochranný uholník OU	ks	5,30	8,00	42,40
216.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž - Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,27	3,00	18,81
217.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označovací štítok zvodu bleskozvodu	ks	1,94	9,00	17,46
218.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	9,66	8,00	77,28
219.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	2,13	8,00	17,04
220.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	178,49	3,84	685,40

221.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	1,88	490,98	923,04
222.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	18,87	794,75	14 996,93
223.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka vápenno cement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	11,70	37,50	438,75
224.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	10,79	37,50	404,63
225.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová so zatieranou štruktúrou hr.zrna 2,00mm	m2	20,76	1662,29	34 509,14
226.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom , hr.zrna 2 mm	m2	37,83	421,59	15 948,75
227.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zatepľovací systém na báze EPS- NEO , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 120 mm	m2	49,13	1132,85	55 656,92
228.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zatepľovací systém ostenia na báze EPS- NEO bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	37,65	496,88	18 707,53
229.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zatepľovací systém minerálnou vlnou , hr. 120 mm, bez omietky	m2	62,15	32,56	2 023,60
230.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zatepľovací systém XPS hr. 100 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	48,78	352,36	17 188,12
231.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm XPS zateplenie ostenia okien a dverí	m2	38,64	69,23	2 675,05
232.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	7,17	269,10	1 929,45
233.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	2,85	2402,27	6 846,48
234.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene 1042	m2	2,25	7208,16	16 218,36
235.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	1,76	2402,00	4 227,52
236.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchytnej striešky urobenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	10,58	42,00	444,36
237.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky k cene -5013	m	2,42	126,00	304,92
238.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	2,28	42,00	95,76
239.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie mreže	ks	7,86	10,00	78,60
240.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC mriežka 600/900	ks	10,80	7,00	75,60
241.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mriežka PVC 800/400	ks	10,50	3,00	31,50
242.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil ochranný rohový z ľahkého kovu na spevnenie zateplenia	m	3,03	99,72	302,15

13

243.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	3,03	1086,36	3 291,67
244.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 120 mm	m	9,06	342,95	3 107,13
245.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 nepriznaný vo fasáde	m	3,78	308,82	1 167,34
246.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	7,65	22,55	172,51
247.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie častí ríms z kameňa alebo tehál vložných do 250 mm hr.do 300 mm, -0,09600t	m	7,49	192,40	1 441,08
248.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	14,00	30,24	423,36
249.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	9,48	397,38	3 767,16
250.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	6,96	26,76	186,25
251.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,36	36,60	232,78
252.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie a vybratie roliet zvinovacích, mrežových, alebo zhrňovacích nožnicových nad 2 m2, -0,00400t	m2	3,74	12,68	47,42
253.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie sfachtovaných a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01300t	m2	0,72	1132,85	815,65
254.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,55	67,86	1 190,86
255.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,62	678,55	420,70
256.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	11,45	67,86	776,94
257.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	22,50	67,86	1 526,74
258.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,13	159,22	6 866,99
259.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie povlák. krytiny striech plochých do 10st. pásmi prítav.a prikotvením	m2	5,19	670,23	3 478,49
260.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás hydroizolačný, modifikované natavovacie asfaltové pásy 40 K, podkladný pás, parozábrana, rozm.10 x 1,0m	m2	12,71	886,38	11 265,89
261.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu povlákovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,43	108,06	478,71
262.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie striech so spádovaním a prikotvením tepelnej izolácie striech pri okrajoch	m2	7,85	670,23	5 261,31
263.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polyuretán Doska z tvrdej peny 1000x500x50 mm	m2	17,19	683,64	11 751,69

264.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polyuretán Doska z tvrdej peny 1000x500x30 mm	m2	10,05	683,64	6 870,53
265.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,33	189,73	442,06
266.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	1,41	112,00	157,92
267.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	1,25	193,00	241,25
268.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	1,05	108,00	113,40
269.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie parapetov z plechov kovových s úpraveným povrchom rš 330 mm -350mm	m	18,69	304,90	5 698,58
270.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpadné rúry kruhové D 120 mm vrátane uchytek, kolein a odskokov	m	36,92	108,00	3 987,36
271.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,93	65,43	191,70
272.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a plastových okien a dverí	bm	6,41	1617,50	10 368,18
273.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 900/600mm s vnútorným parapetom	ks	263,10	40,00	10 524,00
274.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 600/600mm s vnútorným parapetom	ks	238,50	3,00	715,50
275.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 900/1600mm s vnútorným parapetom	ks	270,75	20,00	5 415,00
276.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 800/2750mm s vnútorným parapetom	ks	320,55	3,00	961,65
277.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1200/1500mm s vnútorným parapetom	ks	300,00	14,00	4 200,00
278.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1600/1500mm s vnútorným parapetom	ks	351,00	1,00	351,00
279.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1050/5800mm s vnútorným parapetom (stredná časť otváracia)	ks	847,50	4,00	3 390,00
280.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 900/800mm s vnútorným parapetom	ks	271,95	6,00	1 631,70
281.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 800/1600mm s vnútorným parapetom	ks	297,30	12,00	3 567,60

282.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 900/2000mm s vnútorným parapetom	ks	320,24	167,00	53 480,08
283.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 2100/900mm s vnútorným parapetom	ks	341,25	10,00	3 412,50
284.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 600/1600 mm s vnútorným parapetom	ks	2,67	2,00	5,34
285.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presklenná PVC stena šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 3000/3200	ks	807,00	1,00	807,00
286.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové dvere dvojkrídlové šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 2x800/2400	ks	645,00	2,00	1 290,00
287.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové dvere dvojkrídlové šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 2x900/2100	ks	660,00	4,00	2 640,00
288.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové dvere dvojkrídlové šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 2x900/2300	ks	718,50	1,00	718,50
289.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové dvere dvojkrídlové šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 2300/2500	ks	625,50	1,00	625,50
290.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové dvere dvojkrídlové šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 2x800/2300	ks	595,50	1,00	595,50
291.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové dvere dvojkrídlové šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 2x800/2500	ks	600,00	1,00	600,00
292.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové dvere dvojkrídlové šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1700/2300	ks	436,50	1,00	436,50
293.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové dvere jednokrídlové šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 900/2200+800 mm nadsvetlík	ks	615,00	2,00	1 230,00
294.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž mreže pevných skrutkovaním	m2	11,88	12,68	150,64
295.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka oceľ.mreže pevnej na okná	m2	9,42	12,68	119,45
296.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,65	2388,67	3 941,31
297.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvojnásobný náter z tekutých maliarskych zmesí oteruvzdorný	m2	1,59	832,25	1 328,28

298.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	43,37	7,35	318,77
299.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	118,73	2,20	261,21
300.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	41,39	42,00	1 738,38
301.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,40	3,68	8,82
302.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,51	18,38	9,37
303.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,09	3,68	18,71
304.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Územňovacie vedenie v zemi FeZn	m	1,11	86,00	95,46
305.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik	kg	1,97	60,29	118,77
306.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	1,97	26,04	51,30
307.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 70 mm	m	7,85	288,00	2 260,80
308.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt holý matný mäkký ozn. STN 11 300 D 0,80 mm	kg	1,97	112,32	221,27
309.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Podpera PV 21	ks	1,07	130,00	139,10
310.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podložka k PV 21	ks	1,80	130,00	234,00
311.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Podpera PV 17-4	ks	0,75	76,00	57,00
312.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž - Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 70 mm	m	3,92	200,00	784,00
313.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	11,55	12,00	138,60
314.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15, ZIN Hronský Beňadik	ks	7,77	1,00	7,77
315.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10, ZIN Hronský Beňadik	ks	5,13	11,00	56,43
316.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž - Zachytávacia tyč JP10-30 s podstavcom	ks	5,78	10,00	57,80
317.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenémubleskozvodu	ks	5,34	12,00	64,08
318.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podstavec k zachytávacej tyči betón 350x350x50 mm označenie k JP a OB D=21, 27, 28 mm, ZIN Hronský Beňadik	ks	14,52	12,00	174,24
319.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	3,65	42,00	153,30
320.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	1,02	8,00	8,16
321.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SS	ks	0,53	34,00	18,02

3

322.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	5,09	62,00	315,58
323.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SZ	ks	1,46	10,00	14,60
324.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SO	ks	1,11	21,00	23,31
325.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SJ 01	ks	1,32	24,00	31,68
326.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SR 02	ks	0,54	4,00	2,16
327.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SK	ks	0,77	1,00	0,77
328.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka ST 10	ks	2,06	2,00	4,12
329.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie do 2 m	ks	21,02	4,00	84,08
330.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Zemniaca tyč ZT 04 2 m	ks	18,38	4,00	73,52
331.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	12,54	10,00	125,40
332.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Držiak DOU kl-3	ks	2,03	20,00	40,60
333.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Ochranný uholník OU	ks	5,30	10,00	53,00
334.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž - Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,27	6,00	37,62
335.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označovací štítok zvodu bleskozvodu	ks	1,94	10,00	19,40
336.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	9,66	75,00	724,50
337.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	2,13	75,00	159,75
338.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	18,87	372,15	7 022,47
339.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zatretie škár murovaných konštrukcií vonk. stien z tvárnic alebo dosiek vyrovanie povrchu po osekanií brizolitu lepidlom	m2	2,22	2124,12	4 715,55
340.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou hr.zrna 2,00mm	m2	20,76	2829,19	58 733,98
341.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so zatieranou štruktúrou hr. zrna 2,00 mm	m2	37,83	148,87	5 631,75
342.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	10,79	77,22	833,20
343.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zatepľovací systém na báze EPS-Neo, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 120 mm	m2	49,13	2005,00	98 505,65
344.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zatepľovací systém ostenia na báze EPS - NEO bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	37,65	458,00	17 243,70

345.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zatepľovací systém XPS hr. 100 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	48,78	125,17	6 105,79
346.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm XPS zateplenie ostenia okien a dverí	m2	38,64	23,70	915,77
347.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	1,88	324,99	610,99
348.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie parapetných dosiek z plastických poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	7,17	156,65	1 123,18
349.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2,85	3450,00	9 832,50
350.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	2,25	13800,00	31 050,00
351.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1,76	3450,00	6 072,00
352.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchytnéj striešky urobenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	10,58	42,00	444,36
353.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia záchytnéj striešky k cene - 5013	m	2,42	126,00	304,92
354.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž záchytnéj striešky zriadené súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	2,28	42,00	95,76
355.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie prevetrávacích mriežok	ks	7,86	7,00	55,02
356.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mriežka PVC 550/650	ks	7,47	1,00	7,47
357.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mriežka PVC 500/500	ks	7,13	1,00	7,13
358.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mriežka PVC 500/1000	ks	9,35	1,00	9,35
359.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mriežka PVC 450/850	ks	9,26	4,00	37,04
360.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil ochranný rohový z ľahkého kovu na spevnenie zateplenia	m	3,03	152,80	462,98
361.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	3,03	403,80	1 223,51
362.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 120 mm	m	9,06	342,95	3 107,13
363.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému, dilatačný profil PVC s integrovanou tkaninou 100x100 Typ E - priebežný	m	3,78	18,80	71,06
364.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému, rohový PVC profil s odkvapníčkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 nepriznaný na fasáde	m	3,78	152,80	577,58
365.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, - 0,05300t	m2	6,80	4,70	31,98
366.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, - 0,03600t	m2	4,49	21,34	95,79

B

367.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m ² , - 0,04800t	m ²	5,55	270,79	1 502,86
368.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m ²	6,36	28,17	179,16
369.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie šfachtených a pod., omietok vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 10 %, - 0,00600t	m ²	0,24	2124,00	509,76
370.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,55	55,44	973,04
371.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,62	554,44	343,75
372.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,45	55,44	634,83
373.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	22,50	55,44	1 247,49
374.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,13	117,61	5 072,65
375.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi pritav. a prikotvením	m ²	5,19	1910,00	9 912,90
376.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás hydroizolačný, modifikované natavovacie asfaltové pásy podkladný pás, parozábrana, rozm. 10x1,0 m	m ²	12,71	2196,50	27 917,52
377.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,43	265,67	1 176,92
378.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie striech so spádovaním a prikotvením tepelnej izolácie striech pri okrajoch	m ³	7,85	1910,00	14 981,50
379.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polyuretán doska z tvrdej peny 1000x500x50 mm	m ²	17,19	1948,20	33 489,56
380.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polyuretán doska z tvrdej peny 1000x500x30 mm	m ²	10,05	1948,20	19 579,41
381.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,33	519,06	1 209,41
382.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lemovanie svetlíkov	m ²	18,20	29,76	541,63
383.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviak rš 500 mm, -0,00320t	m	0,92	304,90	280,51
384.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviak rš 1000 mm, -0,00620t	m	1,41	167,20	235,75
385.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° - 0,00720t	m ²	2,45	29,76	72,91
386.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž opiechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	1,41	133,65	188,45
387.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie parapetov z plechu s upraveným povrchom rš 400	m	10,05	133,65	1 343,18
388.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie múrov atiky rš 500 mm	m	25,10	304,90	7 652,99

389.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie múrov atiky z plechu z úpravovaným povrchom r.š.1000	m	38,30	167,20	6 403,76
390.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,93	117,36	343,86
391.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž plastového obkladu	ks	2,88	918,23	2 644,50
392.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	1,31	918,23	1 202,88
393.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plastových okien a dverí	bm	6,41	758,89	4 864,48
394.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 5100/1800 mm s vnútorným parapetom	ks	942,00	2,00	1 884,00
395.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 5400/1800 mm s vnútorným parapetom	ks	967,50	2,00	1 935,00
396.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 5400/850 mm s vnútorným parapetom	ks	763,50	1,00	763,50
397.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 2x1300/2300+1x1250/1700	ks	958,50	1,00	958,50
398.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 3000/2300 mm trojkridlové s vnútorným parapetom	ks	739,50	1,00	739,50
399.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 3600/2100 mm trojkridlové s vnútorným parapetom	ks	742,89	1,00	742,89
400.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 2100/1800 mm dvojkridlové s vnútorným parapetom	ks	692,01	3,00	2 076,03
401.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1300/1800 mm dvojkridlové s vnútorným parapetom	ks	310,28	2,00	620,56
402.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 850/1800 mm s vnútorným parapetom	ks	299,48	2,00	598,96
403.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1150/700 mm s vnútorným parapetom	ks	285,45	2,00	570,90
404.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 2x900/2100+1800/2100+nadsvet lík 3600/1700	ks	684,00	1,00	684,00
405.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 900/2100	ks	489,87	4,00	1 959,48
406.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1000/2100	ks	509,36	1,00	509,36

407.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 2x900/2100+1050	ks	549,00	1,00	549,00
408.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 2x1350x2700	ks	635,48	1,00	635,48
409.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1275/2100mm s vnútorným parapetom	ks	323,55	8,00	2 588,40
410.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1350/2100 mm s vnútorným parapetom	ks	341,01	58,00	19 778,58
411.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1275/1500 mm s vnútorným parapetom	ks	283,95	2,00	567,90
412.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1350/1500mm s vnútorným parapetom	ks	289,94	2,00	579,88
413.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1175/450 mm s vnútorným parapetom	ks	241,56	2,00	483,12
414.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1350/450 mm s vnútorným parapetom	ks	260,33	6,00	1 561,98
415.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 1175/1300 mm s vnútorným parapetom	ks	295,04	2,00	590,08
416.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové dvere dvojkrídlové šesťkomorový profil, izol. dvojsklo 4-16-4mm s dorazovým tesnením 2x900/2200+500	ks	546,30	1,00	546,30
417.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC rolovacie vráta 28500x3650	ks	1134,36	1,00	1 134,36
418.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,65	1267,27	2 091,00
419.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvojnásobný náter z tekutých maliarskych zmesi oteruvzdorný	m2	1,59	372,15	591,72
420.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	43,37	5,00	216,85
421.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	118,73	1,50	178,10
422.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	41,39	28,00	1 158,92
423.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,40	2,50	6,00
424.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,51	12,50	6,38

425.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,09	2,50	12,73
426.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	1,11	78,00	86,58
427.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik	30 kg	1,97	39,06	76,95
428.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	1,97	18,48	36,41
429.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	7,85	611,00	4 796,35
430.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drôt holý matný mäkký ozn. STN 11 300 D 0,80 mm	kg	1,97	238,29	469,43
431.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Podpera PV 21	ks	1,07	460,00	492,20
432.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podložka k PV 21	ks	1,80	460,00	828,00
433.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Podpera PV 17-4	ks	0,75	160,00	120,00
434.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž - Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	3,92	498,00	1 952,16
435.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	11,55	8,00	92,40
436.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15, ZIN Hronský Beňadik	ks	7,77	8,00	62,16
437.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	5,34	8,00	42,72
438.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podstavec k zachytávacej tyči betón 350x350x50 mm označenie k JP a OB D=21, 27, 28 mm, ZIN Hronský Beňadik	ks	14,52	8,00	116,16
439.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	3,65	92,00	335,80
440.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	1,02	7,00	7,14
441.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SS	ks	0,53	85,00	45,05
442.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	5,09	45,00	229,05
443.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SZ	ks	1,46	9,00	13,14
444.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SO	ks	1,11	17,00	18,87
445.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SJ 01	ks	1,32	5,00	6,60
446.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SR 02	ks	0,54	6,00	3,24
447.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SK	ks	0,77	8,00	6,16
448.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	21,02	6,00	126,12

3

449.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Zemniaca tyč ZT 04 2 m	ks	18,38	6,00	110,28
450.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	12,54	9,00	112,86
451.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Držiak DOU kl-3	ks	2,03	18,00	36,54
452.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Ochranný uholník OU	ks	5,30	9,00	47,70
453.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž - Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,27	4,00	25,08
454.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označovací štítok zvodu bleskozvodu	ks	1,94	9,00	17,46
455.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	9,66	57,00	550,62
456.	Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	2,13	57,00	121,41
457.	Aktivita 2 - Výmena vonkajšieho osvetlenia areálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž existujúceho svietidla	ks	12,54	86,00	1 078,44
458.	Aktivita 2 - Výmena vonkajšieho osvetlenia areálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RVO IP44/20 do 63A TN-C	ks	408,33	1,00	408,33
459.	Aktivita 2 - Výmena vonkajšieho osvetlenia areálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Súmrakový snímač	ks	37,13	1,00	37,13
460.	Aktivita 2 - Výmena vonkajšieho osvetlenia areálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stykač 3-pólový 40A	ks	64,04	4,00	256,16
461.	Aktivita 2 - Výmena vonkajšieho osvetlenia areálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo LED stmievateľné 98W	ks	417,06	72,00	30 028,32
462.	Aktivita 2 - Výmena vonkajšieho osvetlenia areálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo LED stmievateľné 49W		367,34	14,00	5 142,76
463.	Aktivita 2 - Výmena vonkajšieho osvetlenia areálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stožiarová svorkovnica pre 1 okruh	ks	48,59	86,00	4 178,74
464.	Aktivita 2 - Výmena vonkajšieho osvetlenia areálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rozvodnice do 50kg	ks	94,28	1,00	94,28
465.	Aktivita 2 - Výmena vonkajšieho osvetlenia areálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Snímač verejného osvetlenia - súmrakový	ks	4,71	1,00	4,71
466.	Aktivita 2 - Výmena vonkajšieho osvetlenia areálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie spínacích hodín do rozvádzača	ks	14,12	1,00	14,12
467.	Aktivita 2 - Výmena vonkajšieho osvetlenia areálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stykač modulový 3-pól 40A 500V AC	ks	14,12	4,00	56,48
468.	Aktivita 2 - Výmena vonkajšieho osvetlenia areálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo 1x60W na výložník	ks	12,54	86,00	1 078,44
469.	Aktivita 2 - Výmena vonkajšieho osvetlenia areálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrovýzbroj stožiarov pre 1 okruh	ks	19,70	86,00	1 694,20
470.	Aktivita 2 - Výmena vonkajšieho osvetlenia areálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážna plošina	hod	77,84	65,00	5 059,60
471.	Aktivita 2 - Výmena vonkajšieho osvetlenia areálu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízia	hod	120,00	10,00	1 200,00
Celkom							1 430 055,00

MTCI, spol. s r.o.
 Matkovce nad Hornádou 90
 IČO: 36 187 232
 IČ DPH: SK202003358

Rekapitulácia nákladov stavby

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti v spoločnosti IMUNA PHARM, a.s.
Investor: IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
Zhotoviteľ: MIGI, spol. s r.o.

Zateplenie obvodového plášťa	1 379 723,29
Výmena vonkajšieho osvetlenia	50 331,71

Cena celkom bez DPH	1 430 055,00 EUR
---------------------	------------------

DPH 20 %	286 011,00 EUR
----------	----------------

Cena celkom vrátane DPH	1 716 066,00 EUR
-------------------------	------------------

Matejovce nad Dyňovou
 1001 30 100 000
 1001 30 100 000

Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti v spoločnosti IMUNA PHARM, a.s.

Popis	Týždeň realizácie zákazky																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Prevzatie staveniska																				
Zateplenie obvodového pláňa výrobných priestorov																				
Úpravy povrchov - vonkajšia omietka																				
Vnútoraná omietka																				
Zatepľovací systém																				
Montáž a demontáž lešenia																				
Vybúranie okien, zárubní																				
Otlčenie a odsekanie stien + odvoz sutiny																				
Zhotovenie povlakovej krytiny																				
Tepelná izolácia striech																				
Klamiarske práce																				
Montáž okien, dverí a vrát																				
ELI práce																				
Obklad vnút. betónových konštrukcií																				
Sklobetonové klenby a kopuly																				
SDK podhl'ad																				
Nátory																				
Výmena vonkajšieho osvetlenia areálu																				
Demontáž existujúcich svietidiel																				
Montáž nových svietidiel																				
Revízia																				
Odozdanie staveniska																				
Fakturovanie zákazky																				

IMUNA PHARM, a.s.
 IČO: 471234567
 DIČ: SK2012345678
 Sídlo: Bratislava, ul. ...
 811 01

5